

Minha Empresa  
CNPJ:



Obra:  
PRAÇA PROMISSÃO

Bancos  
SINAPI - 07/2022 -  
Alagoas  
ORSE - 06/2022 - Sergipe

B.D.I.  
22,0%

Encargos Sociais  
Não Desonerado:  
Horista: 84,30%  
Mensalista: 46,55%

**CURVA ABC DE SERVIÇOS**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso acumulado (%)	CURVA
9.17	INST ELET	Próprio	POSTE DE AÇO 5 METROS PARA DUAS LUMINÁRIAS, INCLUSO BRAÇO PARA LUMINÁRIA, LUMINÁRIA EM LED, CABOS CONDUTORES.	UNID	30	3.989,06	4.866,65	145.999,50	12,84 %	12,84 %	A
4.3	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	m²	1919	61,25	74,72	143.387,68	12,61 %	25,45%	
4.6	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	454,09	153,63	187,42	85.105,54	7,49 %	32,94%	
1.1	AGAP20	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, INCLUSO ENGENHEIRO, MESTRE DE OBRAS E LOCAÇÃO DE CONTEINER	MÊS	6	7.875,81	9.608,48	57.650,88	5,07 %	38,01%	
4.2	94279	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES	M	979,03	41,98	51,21	50.136,12	4,41 %	42,42%	
4.4	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	527	67,71	82,60	43.530,20	3,83 %	46,25%	
4.5	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO	m²	310	111,46	135,98	42.153,80	3,71 %	49,96%	
7.1.5.1	74136/001	SINAPI	PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16	m²	20,28	1.670,64	2.038,18	41.334,29	3,64 %	53,59%	
6.2.1	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2").	m²	114,13	199,84	243,80	27.824,89	2,45 %	56,04%	
5.4	3224	ORSE	Banco de concreto pre-moldado com pintura, sem encosto (padrão emurb)	un	25	708,59	864,47	21.611,75	1,90 %	57,94%	
6.3.6	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	317,60	53,65	65,45	20.786,92	1,83 %	59,77%	
9.8	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2155,51	7,16	8,73	18.817,60	1,66 %	61,43%	
10.1	1873	ORSE	Guarda-corpo tubo de aço galvanizado 2" h = 1,10 m	m	61,07	237,65	289,93	17.706,02	1,56 %	62,98%	
2.1	7989	ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m²	1264,46	10,42	12,71	16.071,28	1,41 %	64,40%	
8.3	98505	SINAPI	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018	m²	160	79,34	96,79	15.486,40	1,36 %	65,76%	
6.3.3	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	m³	31,76	385,71	470,56	14.944,98	1,31 %	67,07%	
9.3	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	637,15	18,23	22,24	14.170,21	1,25 %	68,32%	
6.3.2	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	470,05	24,43	29,80	14.007,43	1,23 %	69,55%	
9.7	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1074,66	9,83	11,99	12.885,17	1,13 %	70,69%	

Minha Empresa  
CNPJ:

3.5	73843/001	SINAPI	MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO	m³	23,5	431,15	526,00	12.361,00	1,09 %	71,77%
5.1.3	1	COTAÇÃO	CASA TARZAN	un	1	9.880,00	12.053,60	12.053,60	1,06 %	72,83%
7.1.1.5.2	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	597	16,44	20,05	11.969,85	1,05 %	73,89%
7.1.1.4.1	92463	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	73,67	129,88	158,45	11.673,01	1,03 %	74,91%
2.8	95425	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3921,192	2,33	2,84	11.136,18	0,98 %	75,89%
2.6.5	97621	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	102,1692	88,54	108,01	11.035,29	0,97 %	76,86%
6.3.5	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	317,60	27,31	33,31	10.579,25	0,93 %	77,79%
9.9	13159	ORSE	Poste balizador para jardim, em alumínio preto, + LED 12 w branco frio St1301 ( Starlumen ou similar)	un	76	108,46	132,32	10.056,32	0,88 %	78,68%
7.1.1.5.3	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	10,68	760,38	927,66	9.907,40	0,87 %	79,55%
9.19	INST ELEU	Próprio	POSTE PARA REFLETORES, H=5 METROS, INCLUSO REFLETOR, FIAÇÃO, BASE PARA O REFLETOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	4	1.875,12	2.287,64	9.150,56	0,80 %	80,35%
7.1.2.4	87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM	m²	104,00	71,34	87,03	9.051,39	0,80 %	81,15%
6.3.4	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	31,76	225,07	274,58	8.720,66	0,77 %	81,92%
7.1.2.1	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	91,17	75,67	92,31	8.415,57	0,74 %	82,66%
7.1.2.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	182,33	31,49	38,41	7.003,40	0,62 %	83,27%
8.1	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	350	16,05	19,58	6.853,00	0,60 %	83,88%
9.4	8075	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	40	121,86	148,66	5.946,40	0,52 %	84,40%
7.1.1.4.8	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO.	m³	6,03	760,38	927,66	5.593,78	0,49 %	84,89%
2.5	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1805,95	2,51	3,06	5.526,20	0,49 %	85,38%
6.1.2	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	9,00	492,22	600,50	5.405,94	0,48 %	85,85%
6.1.9	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE	m²	58,42	75,67	92,31	5.392,38	0,47 %	86,33%
5.3	3212	ORSE	Colchão de areia	m³	42,06	99,45	121,32	5.102,35	0,45 %	86,78%
9.5	3766	ORSE	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	40	99,95	121,93	4.877,20	0,43 %	87,21%

Minha Empresa  
CNPJ:

5.2.3	97498	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	M	72,22	55,23	67,38	4.866,18	0,43 %	87,63%
7.1.4.1	COMPOSIÇÃO BANCADA	Próprio	BANCADA EM GRANITO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 10759)	METRO	7,5	525,46	641,06	4.807,95	0,42 %	88,06%
6.1.11	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE	m²	116,83	31,49	38,41	4.487,51	0,39 %	88,45%
9.11	8319	ORSE	Luminária embutida no piso com foco orientável em alumínio injetado, ref. IL 3702, da Interlight ou similar, inclusive lâmpada	un	8	458,50	559,37	4.474,96	0,39 %	88,84%
2.6.2	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	638,59	5,56	6,78	4.329,64	0,38 %	89,23%
3.4	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	397,1	8,67	10,57	4.197,34	0,37 %	89,59%
10.2	COMP 46	Próprio	Limpeza Final da Obra (BSAEADA EM ORSE/6191)	m²	4225,52	0,81	0,98	4.141,00	0,36 %	89,96%
8.2	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	43	78,74	96,06	4.130,58	0,36 %	90,32%
1.2	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	543,02	662,48	3.974,88	0,35 %	90,67%
9.20	101494	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O	UN	2	1.593,15	1.943,64	3.887,28	0,34 %	91,01%
2.4	21	ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	348,62	8,68	10,58	3.688,39	0,32 %	91,34%
5.1.2	2406	ORSE	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	1	2.830,00	3.452,60	3.452,60	0,30 %	91,64%
6.1.3	93205	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	75,02	37,04	45,18	3.389,40	0,30 %	91,94%
7.1.1.4.2	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM,	KG	215	12,84	15,66	3.366,90	0,30 %	92,24%
7.1.1.5.1	92538	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	76,27	33,37	40,71	3.104,95	0,27 %	92,51%
9.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	38,23	65,47	79,87	3.053,43	0,27 %	92,78%
5.1.1	9483	ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	2	1.243,70	1.517,31	3.034,62	0,27 %	93,04%
4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 - PARA MEIO FIO	m³	36,71	65,47	79,87	2.932,31	0,26 %	93,30%
5.2.4	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES	m²	56,69	38,89	47,44	2.689,50	0,24 %	93,54%
7.1.7.2.6	98094	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M. ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2	UN	1	2.190,03	2.671,83	2.671,83	0,24 %	93,77%

B

Minha Empresa  
CNPJ:

7.1.7.2.5	95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E	UN	1	2.160,08	2.635,29	2.635,29	0,23 %	94,01%
7.1.3.2	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	40,5	49,04	59,82	2.422,71	0,21 %	94,22%
9.12	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	6	322,66	393,64	2.361,84	0,21 %	94,43%
6.1.12	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. DUAS CORES. AF_06/2014	m²	116,83	16,14	19,69	2.300,42	0,20 %	94,63%
6.1.4	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	39,01	47,93	58,47	2.280,93	0,20 %	94,83%
3.2	79473	SINAPI	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m³	223,95	8,34	10,17	2.277,57	0,20 %	95,03%
2.6.6	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	731,51	2,51	3,06	2.238,42	0,20 %	95,23%
6.3.7	102506	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI. E = 5 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	217,01	8,35	10,18	2.209,16	0,19 %	95,42%
3.1	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3). LARG. DE 1,5 M A 2,5 M. EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. LOCAIS	m³	317,68	5,69	6,94	2.204,69	0,19 %	95,62%
7.1.6.6	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	9	187,83	229,15	2.062,35	0,18 %	95,80%
7.1.1.3.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA. 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	33,92	48,47	59,13	2.005,68	0,18 %	95,97%
2.6.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	638,59	2,58	3,14	2.005,17	0,18 %	96,15%
7.1.1.3.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	103	15,05	18,36	1.891,08	0,17 %	96,32%
9.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	38,23	39,69	48,42	1.851,09	0,16 %	96,48%
7.1.1.3.4	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	2,03	746,52	910,75	1.848,82	0,16 %	96,64%
7.1.3.1	94438	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA). EM BETONEIRA 400 L. ESPESSURA	m²	40,5	37,39	45,61	1.847,20	0,16 %	96,80%
7.1.1.1.4	96556	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	2,1	691,69	843,86	1.772,10	0,16 %	96,96%
6.1.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	95,36	15,05	18,36	1.750,87	0,15 %	97,11%
2.9	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	4225,51	0,34	0,41	1.732,45	0,15 %	97,27%
7.1.1.2.1	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	20,78	67,62	82,49	1.714,14	0,15 %	97,42%

Minha Empresa  
CNPJ:

9.18	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	30	44,96	54,85	1.645,50	0,14 %	97,56%
7.1.2.2	87908	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m²	182,33	6,66	8,12	1.480,54	0,13 %	97,69%
7.1.1.4.6	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	89	13,32	16,25	1.446,25	0,13 %	97,82%
7.1.1.2.2	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	63	18,12	22,10	1.392,30	0,12 %	97,94%
6.1.7	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	23,40	48,47	59,13	1.383,92	0,12 %	98,06%
9.10	10351	ORSE	Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada led 3w	un	16	67,76	82,66	1.322,56	0,12 %	98,18%
6.3.1	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	317,60	3,35	4,08	1.295,80	0,11 %	98,29%
7.1.1.4.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	62	15,05	18,36	1.138,32	0,10 %	98,39%
7.1.1.2.4	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	1,45	624,89	762,36	1.105,42	0,10 %	98,49%
7.1.1.4.5	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.	KG	71	12,61	15,38	1.091,98	0,10 %	98,59%
2.7	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	102,1692	8,67	10,57	1.079,92	0,09 %	98,68%
6.1.10	87908	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L.	m²	116,83	6,66	8,12	948,67	0,08 %	98,77%
6.1.8	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1,02	746,52	910,75	926,77	0,08 %	98,85%
7.1.4.2	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	235,59	287,41	862,23	0,08 %	98,92%
7.1.1.1.3	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	37	18,12	22,10	817,70	0,07 %	98,99%
3.3	72961	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	317,69	2,10	2,56	813,28	0,07 %	99,07%
7.1.7.2.3	98107	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	3	222,16	271,03	813,09	0,07 %	99,14%

C

Minha Empresa  
CNPJ:

7.1.1.1.2	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	36	16,43	20,04	721,44	0,06 %	99,20%
6.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	9,00	65,47	79,87	719,02	0,06 %	99,26%
7.1.1.3.3	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	42	13,32	16,25	682,50	0,06 %	99,32%
7.1.6.4	93137	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UN	3	161,67	197,23	591,69	0,05 %	99,38%
2.6.3	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	16	28,33	34,56	552,96	0,05 %	99,43%
5.2.2	94975	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	1,01	432,22	527,30	533,89	0,05 %	99,47%
7.1.7.1.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	3	130,01	158,61	475,83	0,04 %	99,51%
7.1.1.2.3	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	28	13,32	16,25	455,00	0,04 %	99,55%
7.1.7.2.1	1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	3	120,35	146,82	440,46	0,04 %	99,59%
6.1.6	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	20,70	16,78	20,47	423,67	0,04 %	99,63%
7.1.1.4.4	92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.	KG	23	14,56	17,76	408,48	0,04 %	99,67%
7.1.4.3	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	110,86	135,24	405,72	0,04 %	99,70%
9.14	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	144,77	176,61	353,22	0,03 %	99,73%
9.6	4009	ORSE	Conector parafuso fendido para cabo 6 mm2 - Fornecimento	Un	40	6,20	7,56	302,40	0,03 %	99,76%
7.1.7.2.2	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	3	79,41	96,88	290,64	0,03 %	99,78%
7.1.7.1.3	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	18	11,54	14,07	253,26	0,02 %	99,81%
7.1.6.2	101877	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3	52,02	63,46	190,38	0,02 %	99,82%
9.13	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	75,99	92,70	185,40	0,02 %	99,84%
9.15	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	18,28	22,30	178,40	0,02 %	99,86%
7.1.6.1	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	144,77	176,61	176,61	0,02 %	99,87%
7.1.7.2.4	4429	ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	1	141,61	172,76	172,76	0,02 %	99,89%
7.1.1.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	2,1	65,47	79,87	167,72	0,01 %	99,90%

Minha Empresa  
CNPJ:

7.1.7.1.4	95673	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1	133,70	163,11	163,11	0,01 %	99,92%
6.2.2	8957	ORSE	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos	un	4	29,50	35,99	143,96	0,01 %	99,93%
7.1.6.3	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	18,28	22,30	133,80	0,01 %	99,94%
7.1.6.5	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	3	33,96	41,43	124,29	0,01 %	99,95%
2.6.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	13,44	7,00	8,54	114,77	0,01 %	99,96%
2.3	7768	ORSE	Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem reaproveitamento	un	3	30,96	37,77	113,31	0,01 %	99,97%
6.2.3	1865	ORSE	Ferrolho ou targeta de fio redondo ( aliança ou similar ) ref.81098 63mm (2 1/2")	un	2	38,42	46,87	93,74	0,01 %	99,98%
5.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1,01	65,47	79,87	80,86	0,01 %	99,99%
7.1.7.1.2	103042	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	16,95	20,67	62,01	0,01 %	99,99%
9.16	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	16,36	19,95	39,90	0,00 %	100,00%
7.1.1.4.7	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	2	14,06	17,15	34,30	0,00 %	100,00%
2.2	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	12	1,23	1,50	18,00	0,00 %	100,00%

Total sem BDI  
Total do BDI  
Total Geral

931.870,80  
205.011,57  
1.136.882,37

JOSÉ TULIO DE SOUZA LIMA  
Setor de Engenharia